

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Bluswatervoorziening Dintelmond

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : A.J. Moerkerke
Datum commissiebehandeling : 26 april 2023
Datum raadsbehandeling : 11 mei 2023

Bijlagen:

1. Rapport Vigiles
2. Overzicht geboorde putten / inlaatpunten open water Dintelmond
3. Rapport brandweer groepsrisico in relatie tot bestemmingsplan
4. Bluswater advies brandweer

Gevraagd raadsbesluit

1. Ten behoeve van het realiseren van extra bluswatervoorzieningen op het industrieterrein Dintelmond een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 en € 2.100 per jaar aan onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting 2024 en verder opnemen;
2. De totale lasten in 2023 van € 1.750 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 350 wat hiervoor gereserveerd staat vrij laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 en de totale jaarlijkse lasten vanaf 2024 van € 5.600 voor € 4.200 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 1.400 te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2024 en verder.

(Publieks)Samenvatting

Onderzoek heeft uitgewezen dat er momenteel onvoldoende bluswatervoorzieningen aanwezig zijn op het industrieterrein Dintelmond. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtlijnen zoals gesteld in de handreiking bluswatervoorziening. Conform de Wet veiligheidsregio's is de gemeente verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende bluswater binnen dit gebied. Het college van B&W is voornemens vijf geboorde putten te realiseren ten behoeve van de bluswatervoorziening op industrieterrein Dintelmond. Door het aanbrengen van vijf geboorde putten op het industrieterrein ten behoeve van het leveren van (aanvullend) bluswater kunnen eventuele branden op het terrein beter en sneller worden bestreden.

De raad wordt geadviseerd ten behoeve van het realiseren van extra bluswatervoorzieningen op het industrieterrein Dintelmond financiën beschikbaar te stellen.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

Een adequate bluswatervoorziening en een goede bereikbaarheid van zowel de bluswatervoorzieningen als de incidentlocatie, zijn randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding door de brandweer. De verantwoordelijkheid voor openbare bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan ligt bij de gemeente (college van B&W). Deze verantwoordelijkheid is beschreven in de Wet veiligheidsregio's¹.

Niet-openbare bluswatervoorzieningen bij bedrijven, organisaties en instellingen die op basis van vergunningverlening geëist zijn, dienen door de vergunninghouder gerealiseerd en onderhouden te worden conform de gestelde eisen en de geldende wet- en regelgeving. Hierop dienen de toezichthoudende instanties wel te controleren.

Gelet op het risicoprofiel van de bedrijven op het industrieterrein Dintelmond is in opdracht van de gemeente Moerdijk onderzoek gedaan naar de bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan. De conclusie is dat deze niet overal toereikend zijn. Dit wordt in deze adviesnota beschreven. Tevens wordt een voorstel gedaan op welke wijze een adequaat niveau te realiseren is, welke aanvullende voorzieningen daarvoor noodzakelijk zijn, en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

Belang

Risicoprofiel en regionaal bluswaterbeleid – een korte introductie

Om in de provincie Noord-Brabant eenzelfde beleid te hanteren hebben de drie Veiligheidsregio's in Noord-Brabant beleidsregels voor de bereikbaarheid en bluswatervoorziening opgesteld. Hierin is de benodigde hoeveelheid bluswater voor verschillende gebruiksfuncties beschreven. Dit is uitgewerkt in diverse scenario's. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zogeheten: A-water, B-water en C-water. Gradaties die aangeven binnen welke tijd brandweereenheden een bepaalde hoeveelheid bluswater, gedurende een bepaalde periode (in uren of onbepikt) moeten kunnen inzetten.

Naast deze standaardisatie is volgens het regionale bluswaterbeleid bij risicovolle bedrijven maatwerk noodzakelijk voor het bepalen van de minimaal vereiste hoeveelheid bluswater. Risicovolle bedrijven zijn hierbij niet gedefinieerd. In dit bluswateronderzoek is met betrekking tot de risicobedrijven aansluiting gezocht bij de risicokaart. Op het industrieterrein Dintelmond liggen vijf bedrijven, die zijn opgenomen op de risicokaart. Eén bedrijf valt onder het Besluit risico's zware ongevallen² (AD Chemicals). Vier bedrijven vallen onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen³ (Axel Christiernsson, Chugoku Paints, Koelhuis Dintelmond en Rogier Bosman Chemie).

Initieel onderzoek

In opdracht van de gemeente Moerdijk is door adviesbureau Vigiles onderzoek gedaan naar de bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan op het industrieterrein Dintelmond (zie bijlage 1). Met andere woorden, hoe verhouden die zich tot de hiervoor genoemde regionale beleidsregels. Door middel van een expertmeeting met specialisten van de gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de vereiste hoeveelheid bluswater voor deze bedrijven bepaald. Daarnaast is bepaald binnen welk tijdsbestek het bluswater beschikbaar moet zijn. Gezien het risicoprofiel, is voor het industrieterrein Dintelmond het zwaarst maatgevende bluswaterscenario uit het regionaal bluswaterbeleid van toepassing.

Uit dit onderzoek blijkt dat de bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan op industrieterrein Dintelmond niet volledig voldoen aan het regionale bluswaterbeleid.

¹ Wv2010, artikel 2, 10, 3. Bron: Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019

² Bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo). Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen.

³ Bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, vallen onder de werking van het Besluit externe veiligheid (Bevi). Bevi bedrijven moeten aan strengere veiligheidseisen voldoen met betrekking tot veiligheidsafstanden.

Adviesbureau Vigiles adviseerde daarom om:

- 9 ondergrondse brandkranen bij te plaatsen
- 5 geboorde putten bij te plaatsen
- 1 extra opstelplaats/inlaatpunt voor open water te realiseren
- Goede afspraken te maken met bedrijven over bereikbaarheid, beschikbaarheid en herkenbaarheid van de opstelplaatsen en inlaatpunten voor open water op hun terrein
- Alle voorzieningen te delen met de brandweer voor de operationele informatievoorziening

Nader onderzoek - specificering

Introductie bluswater

Bluswater is, conform het landelijk bluswaterbeleid, ingedeeld in drie categorieën, het in vaktermen zogeheten A-, B- en C-water. Grofweg gaat het om de indicatoren tijd, hoeveelheid en duur; met andere woorden, de hoeveelheid bluswater dat de brandweer in welke tijd en voor hoelang beschikbaar moet hebben. Concreet betekent dit:

- A-water Dient binnen 3 minuten beschikbaar te zijn; 60 m³ per uur
- B-water Dient binnen 15 minuten beschikbaar te zijn; 60 m³ per uur
- C-water Dient binnen 60 minuten beschikbaar te zijn; 90 – 240 m³ per uur

Hiervoor zijn diverse voorzieningen in te zetten, waaronder brandkranen, geboorde putten, open water, bluswaterriolen, stationaire bassins, tankauto's, etc.

De beschikbare voorzieningen zijn complementair aan elkaar en leveren dus in gezamenlijkheid de voorgeschreven c.q. benodigde hoeveelheid bluswater

Brandkranen

Brandkranen zijn in de uitvoeringen ondergronds en bovengronds. Op Dint尔蒙d zijn momenteel 24 ondergrondse brandkranen beschikbaar. Brandkranen zijn aangesloten op het drinkwaterleidingnet en zorgen daarmee voor een snelle en continue voorziening van tankautosputten met bluswater. Hiermee dragen ze in belangrijke mate bij aan het leveren van het A-water. De afstand van de brandweeringang tot deze ondergrondse brandkraan mag volgens het Bouwbesluit 2012 maximaal 40 meter bedragen⁴. Om die reden is door adviesbureau Vigiles geadviseerd 9 extra brandkranen bij te plaatsen.

De vanzelfsprekendheid dat de brandweer voldoende bluswater kan onttrekken aan drinkwaterleidingen neemt echter ook af, mede door veranderde ontwerprichtlijnen van drinkwaterbedrijven. De wettelijke taak van drinkwaterbedrijven is het leveren van schoon drinkwater, niet het leveren van bluswater. Vanuit een historisch maatschappelijk perspectief is dit wel zo gegroeid.

Tegelijkertijd worden bij de modernisering van het waterleidingnet veelal leidingen met een kleinere diameter gebruikt. Dit komt de kwaliteit van het drinkwater ten goede, maar limiteert de beschikbare hoeveelheid bluswater tot maximaal de helft van de huidige bluswaterbehoefte van in de regel 60 m³/u.

Ondanks het feit dat hiervan voor Dint尔蒙d nog geen sprake is, is het verstandig om bij keuze van het pakket van bluswatervoorzieningen hiermee nu al rekening te houden. Tegen deze achtergrond is het de vraag of het verstandig is deze brandkranen nu bij te plaatsen. Dit vraagt om een afweging van de inzet van het totale pakket aan blusvoorzieningen en op basis daarvan een bestuurlijke keuze. De overwegingen daartoe zijn in de volgende paragraaf "integrale analyse" opgenomen. Hiernaast is het bouwbesluit van 2012 inmiddels herzien waarbij de afstand van 40 meter is opgehoogd naar 100 meter. Hiermee vervalt grotendeels de eis tot het bijplaatsen van brandkranen.

⁴ Art. 6.30 lid 3, Bouwbesluit 2012

Geboorde putten

Geboorde putten stellen de brandweer in staat om redelijk snel en voor langere tijd een grotere hoeveelheid bluswater uit het grondwater op te pompen. Deze zijn er met en zonder interne bronpomp. Geboorde putten dragen in belangrijke mate bij aan het zogeheten B-water, maar ook aan het C-water en in beperkte mate aan het A-water.

Op dit moment zijn er nog geen openbare geboorde putten op het industrieterrein aanwezig. Wel zijn er twee geboorde putten op bedrijfsterrein op basis van vergunningseisen. Eén bij Chugoku Paints en één bij Koelhuis Dintmond. Om de inzet van voldoende bluswater binnen afzienbare tijd te borgen bij grotere incidenten, heeft adviesbureau Vigiles geadviseerd 5 geboorde putten te realiseren op het industrieterrein.

Door de gemeente, veiligheidsregio en omgevingsdienst heeft een nadere verkenning plaatsgevonden om te komen tot een optimalisatie in aantal en locaties van geboorde putten en opstelplaatsen voor brandweervoertuigen. Voorgesteld werd om 6 geboorde putten te realiseren waarvan 1 op het Noordelijkste punt van de 1-Februariweg en 5 langs de Markweg Zuid. Navraag bij het Waterschap Brabantse Delta leerde dat de putten niet geboord kunnen worden langs de -Noord/ Oostzijde- van de Markweg Zuid aangezien dit een waterkering betreft. Boren in waterkeringen is niet toegestaan. In overleg met de brandweer Midden West Brabant is gekomen tot een goede locatie voor de plaatsing van 5 geboorde putten. De geboorde put aan de 1-Februariweg wordt hierbij gerealiseerd nabij de splitsing met de Glasweg. De overige 4 geboorde putten worden gerealiseerd aan respectievelijk de Sluisweg, Arbeidsweg, Markweg Zuid (gedeelte tussen doorgaande weg Markweg Zuid en de Dintel) en de Industrieweg. Deze putten worden geboord buiten de wettelijk gestelde minimale afstand (minimaal tien meter vanaf de rijbaan van de Markweg Zuid) van de waterkeringen. Dit is weergegeven in bijlage 2.

Open water

Mits goed toegankelijk, is open water een belangrijke bron van continue grote hoeveelheden bluswater voor de brandweer. Hiervan zijn al een 11-tal inlaatpunten rechtstreeks op de Dintel aanwezig. Deze zijn veelal gelegen op terrein van bedrijven. Adviesbureau Vigiles heeft een 12^e locatie geadviseerd bij het meest Noordelijk gelegen bedrijf op Dintmond, het bedrijf Accelor Mittal. Door de gemeente, veiligheidsregio en omgevingsdienst heeft een nadere inspectie en verkenning plaatsgevonden van de bestaande inlaatpunten en de door adviesbureau Vigiles geadviseerde 12^e locatie. Gebleken is dat de inlaatpunten en opstelplaatsen voor de brandweervoertuigen niet altijd goed bereikbaar en beschikbaar zijn, bebording en voorzieningen ontbreken. Dit dient in overleg met de betrokken bedrijven verbeterd te worden. Het door Vigiles geadviseerde extra inlaatpunt bij Accelor Mittal is moeilijk en alleen tegen hoge kosten te maken. Daarnaast wordt deze gelet op het dichtstbijzijnde inlaatpunt niet nodig geacht. In bijlage 2 zijn de voorgestelde inlaatpunten voor open water opgenomen.

Bluswaterriool

Een bluswaterriool is een rioolstelsel dat in verbinding staat met open water en waaruit de brandweer bluswater kan oppompen. Een openbaar stelsel voor bluswater is er niet. Wel is er op basis van vergunningseisen een bluswaterrioolpunt dat direct in verbinding staat met de Dintel op het terrein van Van Tilburg Botenstalling aan de Markweg Zuid.

De aanleg van een bluswaterriool is voor de toekomst zeker een goed alternatief voor c.q. aanvulling op geboorde putten en openwater en is te overwegen bij civieltechnische reconstructies.

Integrale analyse

Tijdig en voldoende bluswater wordt geborgd door een samenhangend stelsel van complementaire bluswatervoorzieningen. Met de realisatie van 5 geboorde putten, goed bereikbare en bruikbare inlaatpunten (11 stuks) voor open water, is voldoende B- water en C-water geborgd.

Voor het A-water zijn op dit moment 34 brandkranen aanwezig. Hiermee wordt niet overal voldaan aan de eis van het Bouwbesluit (artikel 6.30, lid 3) om binnen 40 meter van de brandweeringang een brandkraan te hebben gepositioneerd. De vraag is of het noodzakelijk is om de door adviesbureau Vigiles geadviseerde extra 9 brandkranen te realiseren (om aan de eis van het Bouwbesluit te voldoen), of dat op gelijkwaardige en op maatschappelijk verantwoorde wijze voldoende bluswater geleverd kan worden. Hierbij spelen de volgende afwegingen een rol:

- Vanwege de veranderende ontwerprichtlijnen plaatst Brabant Water niet zomaar aanvullende brandkranen (in eerste instantie werd nul op het rekest gekregen). Hiervoor is in ieder geval een (dringend) advies van de brandweer nodig.
- In de directe nabijheid van de meest risicovolle bedrijven (Bevi en BRZO) is reeds sprake van een goede dekking met bestaande brandkranen.
- Met de realisatie van 5 geboorde putten aan de Sluisweg, Arbeidsweg, Markweg Zuid (gedeelte tussen doorgaande weg Markweg Zuid en de Dintel) de Industrieweg en 1-februariweg, zijn extra mogelijkheden gecreëerd om binnen afzienbare tijd extra bluswater voorhanden te hebben.
- Volgens de verantwoording van het Groepsrisico (Externe veiligheid) van het bestemmingsplan, heeft de brandweer in 2018 geconstateerd dat er voor de risico-inrichtingen voldoende bluswatervoorzieningen aanwezig zijn (zie bijlage 3).

Alles overwegende lijkt een beargumenteerde afwijking⁵ van artikel 6.30 lid 3 van het Bouwbesluit een inhoudelijke en maatschappelijk verantwoorde keuze.

Dit samenhangend pakket aan bluswatervoorzieningen is ook voor een "eindtoets" voorgelegd aan de brandweer. De brandweer adviseert positief over de hiervoor beschreven bluswatervoorzieningen. Aanvullend adviseert de brandweer om na realisatie van de geboorde putten een debietmeting uit te voeren. Het advies is bijgevoegd als bijlage 4.

Realisatie

De realisatie van het gewenst niveau vraagt de volgende acties:

1. Realisatie van 5 geboorde putten met een capaciteit van 60-75 m3 per uur.
2. Realisatie van de openstaande punten voor de bereikbaarheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid van de inlaatpunten en opstelplaatsen bij het open water. Dit in overleg met de betrokken bedrijven.
3. De huidige en toekomstige voorzieningen delen met de brandweer zodat zij dit kunnen meenemen in hun operationele informatiesystemen en procedures.

Bij het aanbrengen van de geboorde putten wordt voldaan aan de voorwaarden vanuit het waterschap Brabantse Delta. Het boren van putten ten behoeve van de bluswatervoorziening geschiedt op voldoende afstand van de waterkeringen. Een vergunning is derhalve niet nodig.

Door de aannemer wordt voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van leidingen en kabels (klik melding). Hierdoor wordt voorkomen dat in de grond aanwezige leidingen bij het boren van de putten beschadigd raken.

Na een positief raadsbesluit ten aanzien van de financiering wordt de uitvoering verder in gang gezet. De planning is dat dit in de eerste helft van 2023 te realiseren is.

Inspectie en onderhoud

De verantwoordelijkheid voor de inspectie en het onderhoud voor het gebruiksklaar zijn van de bluswatervoorzieningen bij bedrijven als gevolg van vergunningseisen, ligt bij de vergunninghouder c.q. het betreffende bedrijf. Toezicht en handhaving vindt plaats door of namens het bevoegd gezag.

⁵ Beargumenteerd afwijken is mogelijk door het bevoegd gezag conform art. 1.3, Bouwbesluit 2012

De verantwoordelijkheid voor de openbare bluswatervoorzieningen ligt bij de gemeente. Dit betreft:

- de brandkranen
- de geboorde putten (op openbaar terrein)
- Inlaatpunten en opstelplaatsen ten behoeve van waterwinning open water; dit is niet op openbaar terrein, maar de voorziening is in het algemeen belang en geen specifieke eis voor de betreffende bedrijven.

Op dit moment is er geen sprake van periodieke inspectie en controle van de openbare bluswatervoorzieningen. In het belang van het gebruiksklaar zijn hiervan is het noodzakelijk om minimaal een keer per jaar een inspectie uit te voeren. Het lijkt verstandig hiertoe onderzoek te laten doen naar de criteria en de wijze waarop deze zo effectief en efficiënt mogelijke ingevuld kunnen worden. Mogelijk kan hiervoor aangesloten worden bij regionale afspraken die op basis van de regionale projectgroep bluswaterbeleid gemaakt worden. Vooruitlopend daarop wordt geadviseerd het regulier onderhoud van de geboorde putten alvast jaarlijks uit te laten voeren.

Opvang vervuild bluswater

Bij eerdere branden, ook op het Zeehaven en Industrierterrein Moerdijk, is duidelijk geworden, dat grote hoeveelheden vervuild bluswater, zowel voor milieu, als in kostenperspectief enorme gevolgen kunnen hebben. Het is daarom verstandig om na te denken over de opvang van vervuild bluswater. Aangezien dit niet alleen een issue is voor Moerdijk, is het verstandig hiervoor aandacht te vragen in regionaal verband.

Centrale vraag

Adviezen

Voor het op orde brengen van de bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan op het industrierterrein Dintelmond wordt de raad geadviseerd:

- Het college van B&W de middelen toe te kennen om 5 putten te laten boren ten behoeve van bluswatervoorziening en deze met bebording duidelijk aan te geven.
- Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 49.800,00
- Duidelijke afspraken te laten maken over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de inlaatpunten en opstelplaatsen voor open water vanuit de Dintel en deze te voorzien van bebording.
- Het college van B&W het besluit te laten nemen voor een beperkt aantal locaties beargumenteerd af te wijken van artikel 6.30, lid 3 conform artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 (afstandseis tot brandweeringang) op basis van de reeds bestaande en de extra te realiseren voorzieningen en de op het risicoprofiel afgestemde uitrukprocedure van de brandweer.
- De inspectie en het onderhoud van de openbare bluswatervoorzieningen op Dintelmond te borgen in een structureel programma dat mede op basis van een dit jaar te verwachten regionaal advies opgezet kan worden.
- Bij toekomstig groot civieltechnisch onderhoud, de aanleg van een bluswaterriool te overwegen.
- De huidige en toekomstige voorzieningen met de brandweer te delen in het kader van de operationele informatievoorziening.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Door het verbeteren van de beschikbaarheid van bluswater op het industrierterrein Dintelmond is het voor de brandweer mogelijk snel een blussing met voldoende bluswatercapaciteit in te kunnen zetten bij brand. Branduitbreiding en brandoverslag kan hierbij zoveel mogelijk worden tegengegaan en de kans om een brand snel te kunnen blussen wordt hierbij groter. Tevens wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen dat er (verdere) schade ontstaat aan personen, gebouwen, goederen en milieu.

Kaders

- Wet veiligheidsregio's 2010, artikel 2, 10, 3;
- Handreiking bluswatervoorziening Brandweer Nederland.

Argumenten

Pro

Door het realiseren van vijf geboorde putten naast de reeds aanwezige bluswatervoorzieningen op het industrieterrein Dintelmond kunnen branden beter worden bestreden en voldoet de gemeente aan haar wettelijke verantwoordelijkheden.

Contra

Met de realisatie van vijf geboorde putten wordt niet geheel voldaan aan de eisen voor aanwezigheid van bluswatervoorzieningen zoals opgenomen in het bouwbesluit (artikel 6.30 lid 3, Bouwbesluit 2012). Wanneer de gemeente hier wel aan wil voldoen is dit mogelijk, tegen hoge kosten en voor een tijdelijke periode. Dit aangezien het waterleidingnet op termijn, in verband met de kwaliteit van het drinkwater, overgaat naar kleinere diameter waterleidingen waardoor minder capaciteit bluswater kan worden geleverd. Het college van B&W is bevoegd beargumenteerd af te wijken van artikel 6.30 lid 3 zoals weergegeven in artikel 1.3 bouwbesluit 2012.

Alternatieven

1. Uitbreiding drinkwaterleidingnetwerk: Geen draagvlak vanuit drinkwater leverancier; alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.
2. Aanleggen bluswaterriool op gehele industrieterrein: Vraagt grote en langdurige infrastructurele ingrepen; alleen te realiseren tegen hoge kosten; vraagt regulier onderhoud met hogere bijkomende kosten; afhankelijkheid van waterstand open water.
3. Aanschaffen (meer) waterwagens voor de brandweer: Hogere kosten (aanschaf, afschrijving en onderhoud); flexibel in het brengen van (extra) water bij branden, ook buiten Dintelmond; kost tijd om een waterwagen ter plaatse te krijgen; capaciteit waterwagen is niet onbeperkt waardoor alsnog behoefte aan andere systemen/ voorzieningen ten behoeve van de waterwinning.

Maatschappelijk draagvlak

Bedrijven, bewoners en gebruikers van het industrieterrein Dintelmond en omgeving hebben belang bij een snelle en adequate bestrijding van een brand op het terrein. Hierbij speelt mee dat er een aantal bedrijven met een verhoogt veiligheidsrisico op het terrein zijn gesitueerd hetgeen de effecten van een brand bij één van deze bedrijven kan vergroten. De mogelijkheid van een goede brandbestrijding draagt er aan bij letsel en schade te reduceren en zodoende zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar een normale situatie.

Financiële consequenties

Dekking

De kosten voor de realisatie van de geboorde putten bedragen € 50.000. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan bedragen € 1.750 in 2023 en vanaf 2024 € 3.500

De structurele lasten voor het beheer en onderhoud van de geboorde putten bedragen € 2.100 per jaar vanaf 2024.

De totale lasten voor 2023 komen hiermee op € 1.750 en voor 2024 en verder op € 5.600.

Dekking:

In de stelpost nieuw beleid is voor de verbetering van de bluswatervoorziening Dintelmond voor 2023 een bedrag opgenomen van € 2.100 en voor 2024 en verder € 4.200. De kosten van 2023 kunnen hiermee volledig gedekt worden uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 350 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2023. De jaarlijkse lasten vanaf 2024 van € 5.600 kunnen voor € 4.200 gedekt worden uit de stelpost nieuw beleid. Het restant van € 1.400 dient verwerkt te worden in een sluitende meerjarenbegroting 2024 en verder.

Subsidieverwerving

N.v.t.

Communicatie

Het besluit wordt opgenomen in de besluitenlijst van de raad.

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop,

Bij het niet realiseren van uitbreiding van de bluswatervoorziening op industrieterrein Dintelmond is er mogelijk onvoldoende bluswater beschikbaar bij brand. Hierdoor kunnen de gevolgen in relatie tot de gevaren voor personen en goederen groot zijn. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor voldoende bluswatervoorzieningen zijn er ook juridische consequenties voor de gemeente denkbaar.

Wanneer de raad besluit financiën beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van de voorgestelde geboorde putten dan is het mogelijk dit binnen het tijdsbestek van enkele maanden uit te laten voeren.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 0168-373428 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 4 april 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,



ir. J.C. Slagboom



A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 11 mei 2023

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2023;

overwegende dat:

- De beschikbaarheid van bluswater ten behoeve van brandbestrijding op het industrieterrein Dintelmond op dit moment niet voldoet aan de voor het gebied benodigde capaciteit
- Hierdoor niet in voldoende mate word voldaan aan de verantwoordelijkheden van de gemeente ten aanzien van de beschikbaarheid van bluswater ten behoeve van brandbestrijding

gelet op:

- Wet veiligheidsregio's 2010, artikel 2, 10, 3;
- Handreiking bluswatervoorziening Brandweer Nederland

BESLUIT

1. Ten behoeve van het realiseren van extra bluswatervoorzieningen op het industrieterrein Dintelmond een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 en € 2.100 per jaar aan onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting 2024 en verder opnemen;
2. De totale lasten in 2023 van € 1.750 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 350 wat hiervoor gereserveerd staat vrij laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 en de totale jaarlijkse lasten vanaf 2024 van € 5.600 voor € 4.200 te dekken uit de stelpost nieuw beleid en het restant van € 1.400 te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2024 en verder.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 11 mei 2023,

de griffier

de voorzitter,

H.M. Vonk-Schenkel

A.J. Moerkerke